



# ESTIMATION

N° D202512-996  
En date du 16/12/2025

## Rapido'Devis

### RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael  
29470 Plougastel Daoulas

#### SAINT-GOBAIN

M. Robin GENAY  
12 Place de l'Iris  
92400 Courbevoie  
SIRET : 54203953200198

#### Toiture

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	Isolation toiture 280mm avec doublage intérieur				
1.1	Fournitures				
1.1.1	Laine minérale en rouleaux 280mm Laine minérale en rouleaux épaisseur 280mm, R=8,7 m2.K/W, certifiée ACERMI - Marque Isover ou équivalent	65 m2	28,50 €	10.0 %	1 852,50 €
1.1.2	Pare-vapeur Membrane pare-vapeur avec bandes adhésives - Marque Isover ou équivalent	70 m2	5,20 €	10.0 %	364,00 €
1.1.3	Suspentes et accessoires Suspentes réglables pour ossature métallique avec fixations	130 u	2,80 €	10.0 %	364,00 €
1.1.4	Rails et fourrures métalliques Rails et fourrures métalliques 47mm pour ossature	80 ml	6,50 €	10.0 %	520,00 €
1.1.5	Plaques de plâtre BA13 Plaques de plâtre BA13 standard pour doublage intérieur - Marque Placo ou équivalent Saint-Gobain	65 m2	14,90 €	10.0 %	968,50 €
1.1.6	Bandes et enduit de finition Bandes à joint et enduit pour finition des raccords	1 fft	325,00 €	10.0 %	325,00 €
1.2	Main d'œuvre				
1.2.1	Pose de l'isolation en laine minérale Pose de la laine minérale 280mm entre chevrons avec ajustements et découpes	65 m2	12,00 €	10.0 %	780,00 €
1.2.2	Pose du pare-vapeur Installation du pare-vapeur avec recouvrement et étanchéité des joints	65 m2	4,50 €	10.0 %	292,50 €
1.2.3	Montage de l'ossature métallique Pose des suspentes, rails et fourrures pour ossature du doublage	65 m2	10,50 €	10.0 %	682,50 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1.2.4	Pose des plaques de plâtre BA13 Fixation des plaques de plâtre sur ossature métallique avec vissage	65 m2	14,00 €	10.0 %	910,00 €
1.2.5	Traitement des joints et finitions Application des bandes, enduit de joints et ponçage pour finition soignée	65 m2	6,50 €	10.0 %	422,50 €

#### Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.

Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

Total net HT	7 481,50 €
TVA (10.0%)	748,15 €
Total TTC	8 229,65 €

**Net à payer 8 229,65 €**

Offre valable jusqu'au **15/01/2026**

#### TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Bon pour accord et signature

Fait le :

À :