



# Rapido'Devis

**RAPIDO DEVIS**

29 Rue Du Pere Gwenael  
29470 Plougastel Daoulas

# ESTIMATION

N° D202507-312  
En date du 21/07/2025

## DOMAINE

M. Erwan Piolot  
8 Avenue du Général de Gaulle  
74200 Thonon-les-Bains

SIRET : 920956216

Adresse du chantier  
60 Avenue du Bois d'Isis  
29100 Douarnenez

SOL - F01

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	Revêtement LVT - Préparation				
1.1	Protection des zones de travail Mise en place des protections sur les zones adjacentes	1 U	120,00 €	10.0 %	120,00 €
1.2	Préparation du support Nettoyage, ponçage et dépoussiérage du support existant	60,43 M2	8,00 €	10.0 %	483,44 €
1.3	Ragréage autoissant Fourniture et application de ragréage P3 jusqu'à 3mm	60,43 M2	12,00 €	10.0 %	725,16 €
2	Revêtement Liberty Clic 70 - Fourniture et pose				
2.1	Lames Liberty Clic 70 Fourniture lames Liberty Clic 70, ép. 4.5mm, classement U4P3, décor chêne naturel	66,47 M2	45,00 €	10.0 %	2 991,15 €
2.2	Pose du revêtement Liberty Clic 70 Pose par clipsage des lames Liberty Clic 70, y compris coupes	60,43 M2	25,00 €	10.0 %	1 510,75 €
2.3	Plinthes coordonnées Liberty Fourniture plinthes Liberty H.6cm assorties au revêtement	95 ML	8,50 €	10.0 %	807,50 €
2.4	Pose des plinthes Pose des plinthes Liberty, y compris coupes et angles	95 ML	8,00 €	10.0 %	760,00 €
2.5	Barres de seuil Fourniture et pose de barres de seuil en alu anodisé	8 U	35,00 €	10.0 %	280,00 €
3	Carrelage Salle d'eau				
3.1	Préparation support Nettoyage, ponçage et application primaire d'accrochage	3,84 M2	12,00 €	10.0 %	46,08 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
3.2	Carrelage sol Fourniture carrelage grès cérame 45x45cm, antidérapant R10	4,22 M2	35,00 €	10.0 %	147,70 €
3.3	Pose carrelage Pose collée du carrelage sol avec joints assortis	3,84 M2	45,00 €	10.0 %	172,80 €
3.4	Plinthes assorties Fourniture et pose plinthes assorties au carrelage	8 ML	12,00 €	10.0 %	96,00 €

4 Finalisation chantier

4.1	Nettoyage final Nettoyage complet des surfaces et évacuation des déchets	64,27 M2	3,50 €	10.0 %	224,95 €
-----	---	----------	--------	--------	----------

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.  
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

Total net HT	8 365,53 €
TVA (10.0%)	836,55 €
Total TTC	9 202,08 €

Net à payer 9 202,08 €

Offre valable jusqu'au 20/08/2025

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Bon pour accord et signature