



# Rapido'Devis

## RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael  
29470 Plougastel Daoulas

# ESTIMATION

N° D202505-127  
En date du 19/05/2025

### SASU DIVILLA

Mr. Teddy Marthouret  
3 Avenue Gabriel Péri  
26600 Tain-l'Hermitage  
SIRET : 95340893700019

## PLACO ISOLATION

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	Travaux préparatoires				
1.1	Diagnostic et préparation Vérification support, état des murs, mesures d'humidité	1 F	450,00 €	10.0 %	450,00 €
1.2	Protection et nettoyage Protection des zones non concernées, évacuation gravats	90 M2	3,50 €	10.0 %	315,00 €
2	Isolation des murs (90m²)				
2.1	Mise en œuvre isolation murs avec pare-vapeur et ossature				
2.2	Ossature métallique Rails + montants 48/35 + équerres de fixation	90 M2	18,00 €	10.0 %	1 620,00 €
2.3	Isolation laine de roche Panneau semi-rigide 120mm R=3.40	90 M2	22,00 €	10.0 %	1 980,00 €
2.4	Pare-vapeur Membrane pare-vapeur avec adhésif et accessoires	90 M2	6,50 €	10.0 %	585,00 €
2.5	Plaques de plâtre BA13 Fourniture et pose BA13 standard	90 M2	28,00 €	10.0 %	2 520,00 €
3	Isolation des combles				
3.1	Isolation thermique des combles avec pare-vapeur				
3.2	Isolation combles Laine de roche 300mm R=7.5	90 M2	35,00 €	10.0 %	3 150,00 €
3.3	Pare-vapeur combles Membrane pare-vapeur avec adhésif	90 M2	6,50 €	10.0 %	585,00 €
4	Rafrâichissement zone existante (40m²)				
4.1	Révision isolation Vérification et reprise ponctuelle isolation	40 M2	12,00 €	10.0 %	480,00 €
4.2	Enduit de finition Enduit de finition sur BA13 existant	40 M2	15,00 €	10.0 %	600,00 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
5	Finitions				
5.1	Joints et finition Traitement des joints, bandes, enduit	90 M2	12,00 €	10.0 %	1 080,00 €
5.2	Nettoyage fin de chantier Nettoyage complet et évacuation déchets	130 M2	3,50 €	10.0 %	455,00 €
6	Nettoyage et traitement des déchets				
6.1	Tri sélectif Main d'œuvre pour tri des déchets sur chantier	16 H	45,00 €	10.0 %	720,00 €
6.2	Évacuation déchets spéciaux Traitement spécifique des déchets non inertes	1 F	250,00 €	10.0 %	250,00 €

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.  
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Total net HT	14 790,00 €
TVA (10.0%)	1 479,00 €
Total TTC	16 269,00 €
Net à payer	16 269,00 €

Offre valable jusqu'au  
18/06/2025

Bon pour accord et signature