



ESTIMATION

N° D202507-272

En date du 07/07/2025

Rapido'Devis

RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael
29470 Plougastel Daoulas

LBI

M. Paul Nobou
Impasse Émile Zola
92600 Asnières-sur-Seine
SIRET : 51936093700014

Adresse du chantier
44 Rue de la ville l'Évêque
28260 Berchères-sur-Vesgre

Carrelage

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	1. SOLS CARRELÉS - RDC				
1.1 Préparation et isolation des sols de la buanderie et du cellier (12.12 m ²)					
1.2	Isolation sous chape Fourniture et pose isolant thermique 2x3cm croisés + film polyane + remontées périphériques	12,12 M2	28,50 €	20.0 %	345,42 €
1.3	Réalisation chape ciment Réalisation d'une chape ciment avec grillage incorporé, épaisseur moyenne 5cm	12,12 M2	45,00 €	20.0 %	545,40 €
1.4	Carrelage sol U2P2E2C1 Fourniture carrelage classement U2P2E2C1	13,33 M2	35,00 €	20.0 %	466,55 €
1.5	Pose carrelage sol Pose collée double encollage, pose droite, joints compris	12,12 M2	48,00 €	20.0 %	581,76 €
1.6	Plinthes assorties Fourniture plinthes assorties au carrelage	15 ML	8,50 €	20.0 %	127,50 €
1.7	Pose plinthes Pose des plinthes avec coupes et joints assortis	15 ML	12,00 €	20.0 %	180,00 €
2	2. ÉTANCHÉITÉ PIÈCES HUMIDES				
2.1	Traitement étanchéité des 3 salles d'eau (16.21 m ²)				
2.2	Système d'étanchéité FERMASEC Fourniture système complet (primaire + résine + bandes)	16,21 M2	22,00 €	20.0 %	356,62 €
2.3	Application système étanchéité Application primaire + résine + traitement angles et points singuliers	16,21 M2	35,00 €	20.0 %	567,35 €
3	3. FAÏENCES MURALES				

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
3.1	Pose de faïences dans les 3 salles d'eau (environ 45 m ²)				
3.2	Faïences murales Fourniture faïences (modèle à définir par le client)	49,5 M2	32,00 €	20.0 %	1 584,00 €
3.3	Pose faïences Pose collée avec joints, découpes et finitions incluses, hauteur 2.10m	45 M2	55,00 €	20.0 %	2 475,00 €
3.4	Profilés de finition Fourniture et pose profilés d'angle et arrêts	25 ML	18,00 €	20.0 %	450,00 €

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.

Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

Total net HT	7 679,60 €
TVA (20.0%)	1 535,92 €
Total TTC	9 215,52 €

Net à payer 9 215,52 €

Offre valable jusqu'au **06/08/2025**

Bon pour accord et signature