



# Rapido'Devis

**RAPIDO DEVIS**

29 Rue Du Pere Gwenael  
29470 Plougastel Daoulas

# ESTIMATION

N° D202507-317  
En date du 21/07/2025

## DOMAINE

M. Erwan Piolot  
8 Avenue du Général de Gaulle  
74200 Thonon-les-Bains

SIRET : 920956216

Adresse du chantier  
60 Avenue du Bois d'Isis  
29100 Douarnenez

SOL - H02

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	Préparation et protection				
1.1	Protection des zones de travail Mise en place de films de protection et ruban adhésif	1 U	180,00 €	10.0 %	180,00 €
1.2	Préparation du support Nettoyage, dépoussiérage et contrôle du support	63,34 M2	8,00 €	10.0 %	506,72 €
1.3	Ragréage fibré P3 Fourniture et application ragréage autolissant fibré P3	63,34 M2	12,00 €	10.0 %	760,08 €
2	Fourniture et pose du revêtement				
2.1	Lames Liberty Clic 70 Lames vinyles Liberty Clic 70 haute qualité, classement U4P3, épaisseur 4.5mm, couche d'usure 0.7mm	70 M2	48,00 €	10.0 %	3 360,00 €
2.2	Pose des lames Liberty Clic 70 Pose par clipsage avec joints de dilatation périphériques	63,34 M2	28,00 €	10.0 %	1 773,52 €
3	Finitions				
3.1	Plinthes PVC coordonnées Plinthes PVC H7cm assorties au revêtement	85 ML	6,50 €	10.0 %	552,50 €
3.2	Pose des plinthes Pose des plinthes avec collage et joints silicone	85 ML	8,00 €	10.0 %	680,00 €
3.3	Profilés de finition Barres de seuil et profilés de jonction en aluminium	8 U	22,00 €	10.0 %	176,00 €
3.4	Pose des profilés Pose des barres de seuil et profilés de jonction	8 U	15,00 €	10.0 %	120,00 €
4	Nettoyage et évacuation				

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
4.1	Nettoyage final Nettoyage complet après travaux	63,34 M2	3,50 €	10.0 %	221,69 €
4.2	Évacuation des déchets Évacuation de tous les déchets en décharge	1 U	180,00 €	10.0 %	180,00 €

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.  
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

Total net HT	8 510,51 €
TVA (10.0%)	851,05 €
Total TTC	9 361,56 €
<b>Net à payer</b>	<b>9 361,56 €</b>

Offre valable jusqu'au **20/08/2025**

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Bon pour accord et signature