



# Rapido'Devis

## RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenaël  
29470 Plougastel Daoulas

# ESTIMATION

N° D202509-567  
En date du 23/09/2025

SAS INVESTIBAT  
M. CLAYTON FONTES  
Rue du Père Gwenaël  
29470 Plougastel-Daoulas  
SIRET : 90423362400025  
N° TVA : FR48904233624  
Adresse du chantier  
9 Rue du Restic  
29200 Brest

### Studio 1 rdc gauche VMC

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	Étude et préparation				
1.1	Visite technique et étude thermique Étude de faisabilité, dimensionnement, choix des emplacements des unités	1 fft	180,00 €	10.0 %	180,00 €
2	Fourniture du matériel				
2.1	Climatiseur monosplit réversible Unité intérieure murale 2.5kW + unité extérieure - Classe énergétique A++	1 ens	1 200,00 €	10.0 %	1 200,00 €
2.2	Kit de liaison frigorifique Liaisons cuivre isolées 1/4-3/8, 5m, supports et accessoires	1 ens	120,00 €	10.0 %	120,00 €
2.3	Matériel électrique Protection électrique, câbles, gaines	1 ens	85,00 €	10.0 %	85,00 €
3	Installation				
3.1	Pose unité intérieure Installation, fixation et raccordement de l'unité intérieure	4 h	65,00 €	10.0 %	260,00 €
3.2	Pose unité extérieure Installation, fixation et raccordement de l'unité extérieure avec supports	3 h	65,00 €	10.0 %	195,00 €
3.3	Percement mur extérieur Réalisation carottage pour passage liaisons	1 u	120,00 €	10.0 %	120,00 €
3.4	Installation liaisons frigorifiques Mise en place des liaisons cuivre, raccordement aux unités	3 h	65,00 €	10.0 %	195,00 €
3.5	Installation électrique Raccordement électrique complet, protection dédiée	2 h	65,00 €	10.0 %	130,00 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
4	Mise en service et finitions				
4.1	Tirage au vide et charge Test d'étanchéité, mise sous vide, charge complémentaire si nécessaire	2 h	65,00 €	10.0 %	130,00 €
4.2	Mise en service et tests Démarrage, réglages, tests de fonctionnement, formation utilisateur	2 h	65,00 €	10.0 %	130,00 €
4.3	Nettoyage et évacuation Nettoyage du chantier et évacuation des déchets	1 fft	120,00 €	10.0 %	120,00 €

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.  
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

Total net HT	2 865,00 €
TVA (10.0%)	286,50 €
Total TTC	3 151,50 €
<b>Net à payer</b>	<b>3 151,50 €</b>

Offre valable jusqu'au **23/10/2025**

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Bon pour accord et signature