



ESTIMATION

N° D202512-956

En date du 11/12/2025

Rapido'Devis

RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael
29470 Plougastel Daoulas

Thomas Solal

13 Rue Greneta
03 Etage 1; Porte Droite, Lot 4
75003 Paris

Adresse du chantier
15 Avenue des Courses
4ème étage, N° de lot: 127 (apmt) 142 (Cave) 159 (Garage)
165 (box3)
78110 Le Vésinet

Salle de bain - Projet Bensussan

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	Démolition et préparation				
1.1	Dépose carrelage mural existant Démontage soigneux du carrelage mural existant, évacuation des gravats	15 m2	25,00 €	10.0 %	375,00 €
1.2	Dépose carrelage sol existant Démontage du carrelage au sol, évacuation des gravats	5 m2	30,00 €	10.0 %	150,00 €
1.3	Préparation des supports Ragrégation, préparation et mise à niveau des murs et sols	1 fft	450,00 €	10.0 %	450,00 €
1.4	Évacuation gravats Évacuation en déchetterie des gravats et déchets de chantier	1 fft	280,00 €	10.0 %	280,00 €
2	Revêtements muraux				
2.1	Carrelage mural - Fourniture Carrelage mural moderne 25x40 cm, gamme standard, coloris au choix	16,5 m2	28,00 €	10.0 %	462,00 €
2.2	Pose carrelage mural Pose du carrelage mural avec mortier-colle adapté aux pièces humides	15 m2	45,00 €	10.0 %	675,00 €
2.3	Joints carrelage mural Réalisation des joints de carrelage, traitement anti- moisissure	15 m2	8,00 €	10.0 %	120,00 €
3	Revêtements sol				
3.1	Carrelage sol - Fourniture Carrelage sol antidérapant 30x30 cm, gamme standard	5,5 m2	32,00 €	10.0 %	176,00 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
3.2	Pose carrelage sol Pose du carrelage au sol avec mortier-colle adapté	5 m2	50,00 €	10.0 %	250,00 €
3.3	Joints carrelage sol Réalisation des joints de carrelage sol	5 m2	10,00 €	10.0 %	50,00 €
4 Installation douche					
4.1	Receveur de douche - Fourniture Receveur extra-plat 80x120 cm en acrylique renforcé, blanc	1 u	320,00 €	10.0 %	320,00 €
4.2	Installation receveur Pose et étanchéité du receveur de douche	1 u	280,00 €	10.0 %	280,00 €
4.3	Paroi de douche - Fourniture Paroi de douche fixe + porte pivotante, verre sécurit 8mm, profilé chromé	1 ens	580,00 €	20.0 %	580,00 €
4.4	Installation paroi de douche Montage et installation de la paroi de douche	1 u	220,00 €	10.0 %	220,00 €
4.5	Colonne de douche - Fourniture Colonne de douche thermostatique avec douchette et pommeau	1 u	380,00 €	20.0 %	380,00 €
4.6	Installation colonne de douche Pose et raccordement de la colonne de douche	1 u	180,00 €	10.0 %	180,00 €
5 Plomberie					
5.1	Modification évacuations Adaptation et modification des évacuations d'eau	1 fft	420,00 €	10.0 %	420,00 €
5.2	Modification arrivées d'eau Adaptation des arrivées d'eau chaude et froide	1 fft	380,00 €	10.0 %	380,00 €
6 Peinture et finitions					
6.1	Peinture plafond Lessivage, préparation et peinture du plafond, 2 couches, peinture spéciale pièces humides	5 m2	22,00 €	10.0 %	110,00 €
6.2	Accessoires salle de bain - Fourniture Porte-serviettes, patères chromées, porte-savon	1 ens	120,00 €	20.0 %	120,00 €
6.3	Pose accessoires Installation des accessoires de salle de bain	1 fft	80,00 €	10.0 %	80,00 €
6.4	Joints silicone Réalisation des joints silicone périphériques, traitement anti-moisissure	1 fft	120,00 €	10.0 %	120,00 €
7 Nettoyage final					

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
7.1	Nettoyage de fin de chantier Nettoyage complet de la salle de bain, enlèvement des protections	1 fft	150,00 €	10.0 %	150,00 €

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.

Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Total net HT 6 328,00 €

TVA (10.0%) 524,80 €

TVA (20.0%) 216,00 €

Total TTC 7 068,80 €

Net à payer 7 068,80 €

Offre valable jusqu'au **10/01/2026**

Bon pour accord et signature

Fait le :

À :