



Rapido'Devis

RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael
29470 Plougastel Daoulas

ESTIMATION

N° D202509-588
En date du 24/09/2025

KRÉA'RENOV

M. Jonathan Dagorne
3 Richuel
56400 undefined (undefined)

SIRET : 83013946500017
N° TVA : FR55830139465

Adresse du chantier
21 rue pierre et Mary curry
56400 Auray

Électricité

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	Tableau électrique et mise aux normes				
1.1	Préconisations pour une surface de 172m² sur 3 niveaux				
1.2	Tableau électrique renforcé Fourniture et pose d'un tableau électrique 5 rangées avec disjoncteur général 500mA et parafoudre	1 u	850,00 €	10.0 %	850,00 €
1.3	Disjoncteurs divisionnaires Fourniture et pose des disjoncteurs divisionnaires (circuits dédiés par niveau + extension)	18 u	45,00 €	10.0 %	810,00 €
1.4	Gaine technique logement GTL Fourniture et pose d'une gaine technique logement 3 compartiments, hauteur 2.60m	1 u	380,00 €	10.0 %	380,00 €
1.5	Installation tableau de communication Fourniture et pose d'un tableau de communication grade 3TV avec DTI, répartiteur RJ45 et box internet	1 u	420,00 €	10.0 %	420,00 €
2	Distribution électrique par niveau				
2.1	Mise à la terre générale Installation complète de la mise à la terre avec barrette de coupure et liaisons équipotentielles	1 fft	580,00 €	10.0 %	580,00 €
2.2	Distribution RDC Distribution électrique complète RDC selon norme NF C 15-100	79,78 m2	45,00 €	10.0 %	3 590,10 €
2.3	Distribution 1er étage Distribution électrique complète 1er étage selon norme NF C 15-100	79,78 m2	45,00 €	10.0 %	3 590,10 €
2.4	Distribution 2ème étage Distribution électrique complète 2ème étage selon norme NF C 15-100	79,78 m2	45,00 €	10.0 %	3 590,10 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
2.5	Distribution extension Distribution électrique extension avec raccordement au tableau principal	19,85 m2	55,00 €	10.0 %	1 091,75 €

3 Équipements spécifiques

3.1	Installation va-et-vient escalier Fourniture et pose de va-et-vient pour éclairage des 3 niveaux d'escalier	3 u	180,00 €	10.0 %	540,00 €
3.2	Alimentation VMC Installation complète VMC avec câblage et protection dédiée	1 fft	280,00 €	10.0 %	280,00 €
3.3	Prises RJ45 Installation prises RJ45 catégorie 6 réparties sur les 3 niveaux	12 u	65,00 €	10.0 %	780,00 €
3.4	Chemins de câbles Fourniture et pose de chemins de câbles pour distribution verticale	45 ml	28,00 €	10.0 %	1 260,00 €

4 Finitions et contrôles

4.1	Test et mesures Tests de continuité, isolement et mesures terres	1 fft	320,00 €	10.0 %	320,00 €
4.2	Certification Consuel Contrôle et certification complète de l'installation par le Consuel	1 u	390,00 €	10.0 %	390,00 €
4.3	Nettoyage fin de chantier Nettoyage complet et évacuation des déchets sur les 3 niveaux	1 fft	420,00 €	10.0 %	420,00 €

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

Total net HT	18 892,05 €
TVA (10.0%)	1 889,21 €
Total TTC	20 781,26 €

Net à payer 20 781,26 €

Offre valable jusqu'au **24/10/2025**

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Bon pour accord et signature