



# Rapido'Devis

## RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael  
29470 Plougastel Daoulas

# ESTIMATION

N° D202505-148  
En date du 21/05/2025

### SASU DIVILLA

Mr. Teddy Marthouret  
3 Avenue Gabriel Péri  
26600 Tain-l'Hermitage  
SIRET : 95340893700019

## Maçonnerie

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	TRAVAUX PRÉPARATOIRES				
1.1	Installation et sécurisation du chantier Mise en place des dispositifs de sécurité, balisage, protection des abords	1 U	850,00 €	20.0 %	850,00 €
2	DÉMOLITION GARAGE				
2.1	Travaux comprenant la démolition complète du garage existant avec évacuation des gravats				
2.2	Démolition structure garage Démolition manuelle et mécanique, y compris toiture	1 U	2 800,00 €	20.0 %	2 800,00 €
2.3	Évacuation des gravats Chargement et transport des déchets en centre agréé	1 U	1 200,00 €	20.0 %	1 200,00 €
3	MAÇONNERIE				
3.1	Chaînage des rampants				
3.1.1	Réalisation chaînage Fourniture et pose ferrailage, coffrage et coulage béton	1 U	2 400,00 €	20.0 %	2 400,00 €
3.1.2	Fourniture béton Béton armé dosé à 350kg/m³	2 M3	145,00 €	20.0 %	290,00 €
3.2	Réfection mur en pierre				
3.2.1	Reprise maçonnerie pierre Reconstruction mur en pierre surface 10m², fourniture pierre comprise	10 M2	280,00 €	20.0 %	2 800,00 €
3.2.2	Mortier de pose Mortier traditionnel adapté à la pierre	1 U	180,00 €	20.0 %	180,00 €
3.3	Joints pierre molasse				
3.3.1	Réalisation joints Dégarnissage, nettoyage et rejointoiement façade en pierre molasse	1 U	3 200,00 €	20.0 %	3 200,00 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
3.3.2	Mortier spécial joints Mortier adapté pierre molasse	1 U	450,00 €	20.0 %	450,00 €
3.4	Création ouvertures				
3.4.1	Création 2 ouvertures mur porteur Étalement, découpe, création linteaux, reprise tableaux	2 U	1 850,00 €	20.0 %	3 700,00 €
3.4.2	Linteaux Fourniture IPN selon calcul	2 U	320,00 €	20.0 %	640,00 €

4 RÉALISATION DALLE ISOLÉE

4.1	Réalisation d'une dalle isolée pour habitation avec système d'isolation performant				
4.2	Terrassement et préparation Décaissement, évacuation terres, compactage fond de forme	1 M2	45,00 €	20.0 %	45,00 €
4.3	Hérisson ventilé Mise en place grave 20/40 ép. 20cm avec drainage périphérique	1 M2	38,00 €	20.0 %	38,00 €
4.4	Film anti-remontée Film polyane 200 microns	1 M2	3,50 €	20.0 %	3,50 €
4.5	Isolation sous dalle Panneau PSE TH38 ep.120mm + rehausse périphérique	1 M2	28,00 €	20.0 %	28,00 €
4.6	Armature dalle Treillis soudé ST25C	1 M2	8,50 €	20.0 %	8,50 €
4.7	Coulage dalle béton Mise en œuvre béton fibré dosé à 350kg/m³, épaisseur 15cm, finition lissée	1 M2	65,00 €	20.0 %	65,00 €

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.  
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

Total net HT	18 698,00 €
TVA (20.0%)	3 739,60 €
Total TTC	22 437,60 €
Net à payer	22 437,60 €

Offre valable jusqu'au 20/06/2025

Bon pour accord et signature