



ESTIMATION

N° D202507-279
En date du 10/07/2025

Rapido'Devis

RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael
29470 Plougastel Daoulas

DOCKY

M. Yann Kahil
120 RUE JEAN JAURES
92300 LEVALLOIS-PERRET

SIRET : 88242900400014
N° TVA : FR78882429004

Adresse du chantier
10 Rue Félicien David
78100 Saint-Germain-en-Laye

Plomberie - Appartement 1 - 100m2

| N° | DÉSIGNATION | QTÉ | P.U HT | TVA | TOTAL HT |
|-----|--|-----|----------|--------|----------|
| 1 | PREPARATION ET PROTECTION | | | | |
| 1.1 | Installation et protection de chantier Protection des zones de passage et de travail, installation du matériel | 1 U | 450,00 € | 10.0 % | 450,00 € |
| 1.2 | Évacuation des gravats et déchets Location benne et évacuation des déchets de chantier | 1 U | 380,00 € | 10.0 % | 380,00 € |
| 2 | SALLE DE BAINS | | | | |
| 2.1 | Alimentation eau chaude/froide SDB Installation complète des alimentations EC/EF pour douche/baignoire, lavabo et WC | 1 U | 680,00 € | 10.0 % | 680,00 € |
| 2.2 | Évacuation EU/EV SDB Installation complète des évacuations EU/EV pour tous les équipements sanitaires | 1 U | 420,00 € | 10.0 % | 420,00 € |
| 2.3 | Robinetterie lavabo Mitigeur lavabo chromé moyenne gamme | 1 U | 180,00 € | 10.0 % | 180,00 € |
| 2.4 | Robinetterie douche Ensemble douche thermostatique avec barre et douchette | 1 U | 320,00 € | 10.0 % | 320,00 € |
| 2.5 | Siphon lavabo Siphon design chromé | 1 U | 45,00 € | 10.0 % | 45,00 € |
| 3 | CUISINE | | | | |
| 3.1 | Alimentation eau chaude/froide cuisine Installation des alimentations EC/EF pour évier, lave-vaisselle et machine à laver | 1 U | 580,00 € | 10.0 % | 580,00 € |
| 3.2 | Évacuation EU cuisine Installation des évacuations pour évier et électroménager | 1 U | 380,00 € | 10.0 % | 380,00 € |

| N° | DÉSIGNATION | QTÉ | P.U HT | TVA | TOTAL HT |
|-----|---|-----|----------|--------|----------|
| 3.3 | Robinetterie évier Mitigeur évier avec douchette extractible | 1 U | 240,00 € | 10.0 % | 240,00 € |
| 3.4 | Siphon évier Siphon avec prise machine à laver | 1 U | 65,00 € | 10.0 % | 65,00 € |

4 RÉSEAUX PRINCIPAUX

| | | | | | |
|-----|--|-------|----------|--------|------------|
| 4.1 | Création réseau EF/EC principal Fourniture et pose de canalisations multicouche y compris raccords et fixations | 45 ML | 42,00 € | 10.0 % | 1 890,00 € |
| 4.2 | Création réseau EU/EV principal Fourniture et pose de canalisations PVC y compris coudes et raccords | 35 ML | 38,00 € | 10.0 % | 1 330,00 € |
| 4.3 | Vannes d'arrêt principales Vannes d'arrêt 1/4 de tour pour sectionnement général | 4 U | 45,00 € | 10.0 % | 180,00 € |
| 4.4 | Nourrice de distribution Nourrice de distribution avec vannes individuelles | 2 U | 180,00 € | 10.0 % | 360,00 € |

5 FINITIONS

| | | | | | |
|-----|--|-----|----------|--------|----------|
| 5.1 | Tests et mise en service Essais d'étanchéité, réglages et mise en service des installations | 1 U | 320,00 € | 10.0 % | 320,00 € |
| 5.2 | Nettoyage final Nettoyage complet des zones de travail | 1 U | 250,00 € | 10.0 % | 250,00 € |

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

| | |
|--------------|------------|
| Total net HT | 8 070,00 € |
| TVA (10.0%) | 807,00 € |
| Total TTC | 8 877,00 € |

Net à payer 8 877,00 €

Offre valable jusqu'au **09/08/2025**

Bon pour accord et signature

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.