



ESTIMATION

N° D202509-516
En date du 05/09/2025

Rapido'Devis

RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael
29470 Plougastel Daoulas

IACA PATRIMOINE & IMMOBILIER

M. Laurent Andrieu
37 Route de Lyon
84000 Avignon

SIRET : 43878076900032
N° TVA : FR36438780769

Adresse du chantier
41 Rue de la Saraillerie
84000 Avignon

Plomberie

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	RÉSEAUX DE DISTRIBUTION				
1.1	Alimentation PER complète Alimentation en PER pour salle de bains, cuisine, WC, buanderie avec nourrices et vannes d'arrêt	1 U	850,00 €	10.0 %	850,00 €
1.2	Évacuation PVC complète Évacuation en PVC pour salle de bains, cuisine, WC, buanderie	1 U	650,00 €	10.0 %	650,00 €
2	PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE				
2.1	Chauffe-eau thermodynamique AQUACOSY Chauffe-eau thermodynamique AQUACOSY EVOLUTION 185L avec ventilateur, Cozytouch, fluide propane, filtre lavable, classe A	1 U	2 850,00 €	10.0 %	2 850,00 €
3	OPTION 1 : CLIMATISATION TRI SPLIT				
3.1	Unités principales				
3.1.1	Unité extérieure AOYG24 Unité extérieure AOYG24 KBTA3 multi-splits (6800W, R32 INVERTER)	1 U	2 450,00 €	10.0 %	2 450,00 €
3.1.2	Unité intérieure TAKAO M2 2500W Unité intérieure ATLANTIC TAKAO M2 ASYG 07 KMCE (2500W)	2 U	780,00 €	10.0 %	1 560,00 €
3.1.3	Unité intérieure TAKAO M2 3400W Unité intérieure ATLANTIC TAKAO M2 ASYG 12 KMCE (3400W)	1 U	950,00 €	10.0 %	950,00 €
3.2	Liaisons et accessoires				
3.2.1	Liaison frigo isolée Liaison frigo isolée 1/4-3/8	3 U	180,00 €	10.0 %	540,00 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
3.2.2	Liaison électrique R02C3G1.5 Liaison électrique R02C3G1.5	1 ml	12,00 €	10.0 %	12,00 €
3.2.3	Liaison électrique R02V4G1.5 Liaison électrique R02V4G1.5	1 ml	15,00 €	10.0 %	15,00 €
3.2.4	Goulotte Artica 80x60 Goulotte Artica 80x60 - 2 ml	3 U	45,00 €	10.0 %	135,00 €
3.2.5	Support sol rail FIX 400 Support sol rail FIX 400	1 U	120,00 €	10.0 %	120,00 €
3.2.6	Tube de condensat D16 Tube de condensat D16	1 U	25,00 €	10.0 %	25,00 €
4 OPTION 2 : SYSTÈME GAINABLE					
4.1 Unités gainables					
4.1.1	Unité intérieure gainable Unité intérieure gainable confort 6800W R32	1 U	2 200,00 €	10.0 %	2 200,00 €
4.1.2	Unité extérieure AOYG 24 Unité extérieure AOYG 24 KBTB 230V	1 U	2 350,00 €	10.0 %	2 350,00 €
4.2 Distribution Navizone					
4.2.1	Plenum Shogun Central Plenum Shogun Navizone Central 200S4 - 4 piquages D200	1 U	850,00 €	10.0 %	850,00 €
4.2.2	Télécommande centrale Navizone Télécommande Navizone centrale (pile)	1 U	180,00 €	10.0 %	180,00 €
4.2.3	Télécommande secondaire Navizone Télécommande Navizone secondaire (pile)	2 U	150,00 €	10.0 %	300,00 €
4.2.4	Bride de reprise Bride de reprise	1 U	65,00 €	10.0 %	65,00 €
4.3 Liaisons et gaines					
4.3.1	Liaison frigo isolée 1/4-1/2 Liaison frigo isolée 1/4 - 1/2 (20 ml)	1 U	220,00 €	10.0 %	220,00 €
4.3.2	Gaine souple isolée Gaine souple isolée MO/M1 (isolant 8 mm, 20 m)	3 U	180,00 €	10.0 %	540,00 €
4.4 Grilles et plenums diffusion					
4.4.1	Plenum grille soufflage 300x150 Plenum grille soufflage ABS 300x150	2 U	85,00 €	10.0 %	170,00 €
4.4.2	Plenum grille soufflage 400x150 Plenum grille soufflage ABS 400x150	2 U	95,00 €	10.0 %	190,00 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
4.4.3	Grille soufflage 400x150 Grille soufflage double déflexion alu blanc 400x150	2 U	65,00 €	10.0 %	130,00 €
4.4.4	Grille soufflage 300x150 Grille soufflage double déflexion alu blanc 300x150	2 U	55,00 €	10.0 %	110,00 €
4.4.5	Grille de reprise avec filtre Grille de reprise porte filtre alu blanc	1 U	120,00 €	10.0 %	120,00 €
4.4.6	Plenum acier reprise Plenum acier reprise arrière 600x600	1 U	280,00 €	10.0 %	280,00 €

5

MAIN D'ŒUVRE

5.1	Pose et mise en service complète Installation complète des réseaux, chauffe-eau et système de chauffage choisi avec mise en service et tests	1 U	2 800,00 €	10.0 %	2 800,00 €
-----	---	-----	------------	--------	------------

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

Total net HT	20 662,00 €
TVA (10.0%)	2 066,20 €
Total TTC	22 728,20 €
Net à payer	22 728,20 €

Offre valable jusqu'au **05/10/2025**

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Bon pour accord et signature