



# ESTIMATION

N° D202508-476  
En date du 13/08/2025

## Rapido'Devis

### RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael  
29470 Plougastel Daoulas

#### FINARMA

M. Arnauld MARROU  
4 Avenue des Marronniers  
94130 Nogent-sur-Marne

Adresse du chantier  
120 Rue Ernest Savart  
93100 Montreuil

### Toiture

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	INSTALLATION ET PROTECTION				
1.1	Installation du chantier Amenée et repli du matériel, installation des protections et échafaudages aux normes	1 U	1 200,00 €	10.0 %	1 200,00 €
1.2	Benne à gravats Location et évacuation des déchets en centre agréé	1 U	450,00 €	10.0 %	450,00 €
2	TRAVAUX PRÉPARATOIRES				
2.1	Dépose de l'ancienne couverture Dépose complète des tuiles existantes et ancien liteaunage	80 M2	18,00 €	10.0 %	1 440,00 €
2.2	Dépose des anciennes gouttières Dépose des gouttières, crochets et descentes EP	30 ML	12,00 €	10.0 %	360,00 €
3	CHARPENTE ET ÉTANCHÉITÉ				
3.1	Vérification de la charpente Contrôle général de la charpente et diagnostic	1 U	350,00 €	10.0 %	350,00 €
3.2	Écran sous-toiture HPV Fourniture écran sous-toiture hautement perméable à la vapeur	80 M2	8,50 €	10.0 %	680,00 €
3.3	Pose écran sous-toiture Pose de l'écran sous-toiture et nouveau liteaunage	80 M2	22,00 €	10.0 %	1 760,00 €
4	COUVERTURE				
4.1	Tuiles terre cuite Fourniture tuiles mécaniques terre cuite grand moule (10.5/m²) y compris accessoires	80 m2	32,00 €	10.0 %	2 560,00 €
4.2	Pose des tuiles Pose des tuiles y compris découpes et accessoires	80 m2	45,00 €	10.0 %	3 600,00 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
5	FENÊTRES DE TOIT				
5.1	Révision étanchéité Velux Dépose et repose des Velux avec nouveau système d'étanchéité	2 U	280,00 €	10.0 %	560,00 €
6	ZINGUERIE				
6.1	Gouttières zinc Fourniture gouttières zinc développé 33	30 ML	28,00 €	10.0 %	840,00 €
6.2	Pose gouttières Pose des gouttières avec crochets et accessoires	30 ML	35,00 €	10.0 %	1 050,00 €
6.3	Descentes EP zinc Fourniture descentes EP zinc diamètre 80	12 ML	22,00 €	10.0 %	264,00 €
6.4	Pose descentes EP Pose des descentes EP avec colliers et accessoires	12 ML	28,00 €	10.0 %	336,00 €

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.  
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Total net HT	15 450,00 €
TVA (10.0%)	1 545,00 €
Total TTC	16 995,00 €

Net à payer 16 995,00 €

Offre valable jusqu'au 12/09/2025

Bon pour accord et signature