



# Rapido'Devis

## RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael  
29470 Plougastel Daoulas

# ESTIMATION

N° D202507-386  
En date du 23/07/2025

### DOMAINE

M. Erwan Piolot  
8 Avenue du Général de Gaulle  
74200 Thonon-les-Bains

SIRET : 920956216

Adresse du chantier  
95 Route des Creusettes  
74330 Poisys

Sol - B01

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	Revêtement Liberty Clic 70				
1.1	Préparation des supports				
1.1.1	Protection des zones de travail Protection des murs et plinthes existantes par film polyane et adhésif	42,42 M2	2,50 €	10.0 %	106,05 €
1.1.2	Préparation du support Nettoyage, dépoussiérage et contrôle du support	42,42 M2	3,50 €	10.0 %	148,47 €
1.1.3	Ragréage P3 Fourniture et application d'un ragréage autoissant P3	42,42 M2	12,00 €	10.0 %	509,04 €
1.2	Fourniture et pose du revêtement Liberty Clic 70				
1.2.1	Lames Liberty Clic 70 Fourniture lames Liberty Clic 70, ép. 4.5mm, couche d'usure 0.7mm, classement U4P3	46,66 M2	45,00 €	10.0 %	2 099,70 €
1.2.2	Pose des lames Liberty Clic 70 Pose par clipsage avec système d'assemblage professionnel	42,42 M2	28,00 €	10.0 %	1 187,76 €
1.2.3	Plinthes coordonnées Fourniture plinthes assorties hauteur 7cm	45 ML	8,50 €	10.0 %	382,50 €
1.2.4	Pose des plinthes Pose des plinthes avec collage	45 ML	8,00 €	10.0 %	360,00 €
2	Carrelage salle de bain				
2.1	Préparation support				
2.1.1	Protection chantier Protection des zones adjacentes	3,63 M2	3,50 €	10.0 %	12,71 €
2.1.2	Primaire d'accrochage Application primaire d'accrochage spécial carrelage	3,63 M2	8,00 €	10.0 %	29,04 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
2.2	Fourniture et pose carrelage				
2.2.1	Carrelage grès cérame Fourniture carrelage 45x45cm, grès cérame émaillé	4 M2	35,00 €	10.0 %	140,00 €
2.2.2	Pose carrelage Pose collée carrelage sol avec joints assortis	3,63 M2	45,00 €	10.0 %	163,35 €
2.2.3	Plinthes assorties Fourniture et pose plinthes assorties	8 ML	12,00 €	10.0 %	96,00 €
2.3	Finitions				
2.3.1	Nettoyage final Nettoyage complet et évacuation des déchets	1 U	150,00 €	10.0 %	150,00 €
3	Carrelage salle de bain				
3.1	Préparation support				
3.1.1	Protection chantier Protection des zones adjacentes	3,63 M2	3,50 €	10.0 %	12,71 €
3.1.2	Primaire d'accrochage Application primaire d'accrochage spécial carrelage	3,63 M2	8,00 €	10.0 %	29,04 €
3.2	Fourniture et pose carrelage				
3.2.1	Carrelage grès cérame Fourniture carrelage 45x45cm, grès cérame émaillé	4 M2	35,00 €	10.0 %	140,00 €
3.2.2	Pose carrelage Pose collée carrelage sol avec joints assortis	3,63 M2	45,00 €	10.0 %	163,35 €
3.2.3	Plinthes assorties Fourniture et pose plinthes assorties	8 ML	12,00 €	10.0 %	96,00 €
3.3	Finitions				
3.3.1	Nettoyage final Nettoyage complet et évacuation des déchets	1 U	150,00 €	10.0 %	150,00 €

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.  
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

Total net HT	5 975,72 €
TVA (10.0%)	597,57 €
Total TTC	6 573,29 €
<b>Net à payer</b>	<b>6 573,29 €</b>

Offre valable jusqu'au **22/08/2025**

Bon pour accord et signature

---

## TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.