



Rapido'Devis

RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael
29470 Plougastel Daoulas

ESTIMATION

N° D202512-926
En date du 04/12/2025

LOGIVAL

Mme Valerie CHARPENAY
116 Chemin de Crepan
38540 Heyrieux

SIRET : 478270085

Adresse du chantier
114 Rue d'Italie
38110 La Tour-du-Pin

Plomberie

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	Déplacement des arrivées d'eau - 6 logements				
1.1	Démontage des anciennes arrivées d'eau Démontage et évacuation des anciennes canalisations d'arrivée d'eau par logement	6 u	120,00 €	10.0 %	720,00 €
1.2	Fourniture tube multicouche diamètre 16 mm Tube multicouche pour eau froide et eau chaude, diamètre 16 mm	120 ml	4,50 €	10.0 %	540,00 €
1.3	Pose des nouvelles arrivées d'eau en multicouche Installation complète des nouvelles arrivées d'eau froide et chaude en multicouche, y compris raccords, colliers et fixations	6 u	350,00 €	10.0 %	2 100,00 €
1.4	Fourniture raccords multicouche Ensemble de raccords, coudes, tés pour arrivées multicouche par logement	6 ens	85,00 €	10.0 %	510,00 €
1.5	Robinets d'arrêt Fourniture et pose de robinets d'arrêt eau froide et eau chaude par logement	12 u	35,00 €	10.0 %	420,00 €
2	Création de 3 colonnes d'évacuation PVC				
2.1	Fourniture tube PVC évacuation diamètre 100 mm Tube PVC évacuation diamètre 100 mm pour colonnes sur 3 niveaux (environ 9 mètres par colonne)	27 ml	12,00 €	10.0 %	324,00 €
2.2	Fourniture accessoires PVC Ensemble de coudes, manchons, colliers et accessoires PVC pour colonnes d'évacuation	3 ens	95,00 €	10.0 %	285,00 €
2.3	Pose des colonnes d'évacuation PVC Installation complète des colonnes d'évacuation en PVC sur 3 niveaux, y compris percements, fixations et raccordements	3 u	580,00 €	10.0 %	1 740,00 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
2.4	Chapeau de ventilation Fourniture et pose de chapeaux de ventilation en sortie de colonne	3 u	45,00 €	10.0 %	135,00 €
3 Travaux annexes					
3.1	Percements et rebouchages Réalisation de percements dans planchers et murs pour passage des canalisations, rebouchage et finition	1 fft	450,00 €	10.0 %	450,00 €
3.2	Évacuation des gravats Évacuation des gravats et anciens matériaux en déchetterie	1 fft	280,00 €	10.0 %	280,00 €
3.3	Mise en service et tests Mise en service des installations, tests d'étanchéité et vérifications de conformité	1 fft	220,00 €	10.0 %	220,00 €

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajoutés en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

Total net HT	7 724,00 €
TVA (10.0%)	772,40 €
Total TTC	8 496,40 €

Net à payer 8 496,40 €

Offre valable jusqu'au **03/01/2026**

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Bon pour accord et signature

Fait le :
À :