



Rapido'Devis

RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael
29470 Plougastel Daoulas

ESTIMATION

N° D202506-256
En date du 27/06/2025

LANDMARK CAPITAL

Mr. Erwan Bégos
76 Rue des Sablons
78620 Mareil-Marly

SIRET : 88411688000011

Adresse du chantier
7 Bis Rue Clairbois
78810 Feucherolles

Électricité

| N° | DÉSIGNATION | QTÉ | P.U HT | TVA | TOTAL HT |
|-----|--|-----|----------|--------|----------|
| 1 | Préparation et mise en sécurité | | | | |
| 1.1 | Mise en sécurité du chantier Protection des zones de travail, balisage | 1 U | 150,00 € | 10.0 % | 150,00 € |
| 1.2 | Dépose de l'ancien tableau électrique Démontage et évacuation de l'ancien tableau | 1 U | 180,00 € | 10.0 % | 180,00 € |
| 2 | Installation du nouveau tableau électrique | | | | |
| 2.1 | Tableau électrique triphasé Coffret 4 rangées avec porte - 52 modules | 1 u | 680,00 € | 10.0 % | 680,00 € |
| 2.2 | Disjoncteur de branchement Disjoncteur tétrapolaire 30/60A sélectif | 1 u | 285,00 € | 10.0 % | 285,00 € |
| 2.3 | Installation du tableau Pose et raccordement du tableau électrique | 4 u | 95,00 € | 10.0 % | 380,00 € |
| 3 | Gaine Technique Logement (GTL) | | | | |
| 3.1 | Gaine GTL Gaine technique logement complète H2,60m | 1 U | 245,00 € | 10.0 % | 245,00 € |
| 3.2 | Installation GTL Pose et fixation de la gaine technique | 3 H | 65,00 € | 10.0 % | 195,00 € |
| 4 | Tableau de communication | | | | |
| 4.1 | Coffret de communication Coffret Grade 2TV - 8 RJ45 | 1 u | 465,00 € | 10.0 % | 465,00 € |
| 4.2 | Installation tableau com Pose et raccordement du tableau de communication | 2 H | 65,00 € | 10.0 % | 130,00 € |
| 5 | Protection et mise à la terre | | | | |

| N° | DÉSIGNATION | QTÉ | P.U HT | TVA | TOTAL HT |
|-----|---|-----|----------|--------|----------|
| 5.1 | Différentiels et protections 2 interrupteurs différentiels 40A 30mA + disjoncteurs | 1 U | 320,00 € | 10.0 % | 320,00 € |
| 5.2 | Mise à la terre Vérification et renforcement de la prise de terre | 3 H | 65,00 € | 10.0 % | 195,00 € |
| 6 | Finalisation | | | | |
| 6.1 | Tests et contrôles Vérification complète de l'installation | 2 H | 65,00 € | 10.0 % | 130,00 € |
| 6.2 | Nettoyage chantier Nettoyage et évacuation des déchets | 1 U | 120,00 € | 10.0 % | 120,00 € |

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

| | |
|--------------------|-------------------|
| Total net HT | 3 475,00 € |
| TVA (10.0%) | 347,50 € |
| Total TTC | 3 822,50 € |
| Net à payer | 3 822,50 € |

Offre valable jusqu'au **27/07/2025**

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Bon pour accord et signature