



ESTIMATION

N° D202512-918
En date du 03/12/2025

Rapido'Devis

RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael
29470 Plougastel Daoulas

RENOV-IMMO

M. David CAPPELAERE
16 Rue d'Ahuy
21000 Dijon

SIRET : 93104787200011

Adresse du chantier
34 Rue de la Boutière
71150 Chagny

ELECTRICITE

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	MISE À LA TERRE ET PROTECTIONS				
1.1	Fourniture et pose barrette de coupure Barrette de coupure de terre 16mm² avec cache de protection, conforme NF C 15-100	1 u	95,00 €	10.0 %	95,00 €
1.2	Conducteur de terre et liaisons équipotentiels Câble de terre 16mm² cuivre vert/jaune, liaisons équipotentiels principales et supplémentaires (salle de bain), colliers de fixation	40 ml	6,20 €	10.0 %	248,00 €
1.3	Main d'œuvre mise à la terre Installation de la prise de terre, raccordement barrette de coupure, liaisons équipotentiels, mesure de résistance de terre, rapport de conformité	4 h	55,00 €	10.0 %	220,00 €
2	CHAMBRE 1				
2.1	Circuit éclairage Câble 3x1,5mm² (phase, neutre, terre), gaine ICTA Ø16mm, boîte DCL pour point lumineux central, interrupteur simple encastré avec plaque de finition blanche	1 u	105,00 €	10.0 %	105,00 €
2.2	Main d'œuvre circuit éclairage Passage des câbles dans doublage placo et plafond, pose boîte DCL et interrupteur, raccordements, tests	2 h	55,00 €	10.0 %	110,00 €
2.3	Prises de courant 16A 5 prises de courant 16A 2P+T encastrées avec plaques de finition blanches, câble 3x2,5mm², gaine ICTA Ø20mm, boîtes d'encastrement	5 u	42,00 €	10.0 %	210,00 €
2.4	Main d'œuvre prises de courant Passage des câbles dans doublage placo, pose des boîtes d'encastrement, installation et raccordement des prises, tests de continuité	3 h	55,00 €	10.0 %	165,00 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
2.5	Prise RJ45 communication Prise RJ45 Grade 3 cat.6 FTP encastrée avec plaque de finition blanche, câble cat.6 FTP, gaine ICTA Ø20mm, boîte d'encastrement	1 u	65,00 €	10.0 %	65,00 €
2.6	Main d'œuvre prise RJ45 Passage du câble depuis le coffret de communication, pose et raccordement prise RJ45, test de continuité	1,5 h	55,00 €	10.0 %	82,50 €
3 CHAMBRE 2					
3.1	Circuit éclairage Câble 3x1,5mm² (phase, neutre, terre), gaine ICTA Ø16mm, boîte DCL pour point lumineux central, interrupteur simple encastré avec plaque de finition blanche	1 u	105,00 €	10.0 %	105,00 €
3.2	Main d'œuvre circuit éclairage Passage des câbles dans doublage placo et plafond, pose boîte DCL et interrupteur, raccordements, tests	2 h	55,00 €	10.0 %	110,00 €
3.3	Prises de courant 16A 5 prises de courant 16A 2P+T encastrées avec plaques de finition blanches, câble 3x2,5mm², gaine ICTA Ø20mm, boîtes d'encastrement	5 u	42,00 €	10.0 %	210,00 €
3.4	Main d'œuvre prises de courant Passage des câbles dans doublage placo, pose des boîtes d'encastrement, installation et raccordement des prises, tests de continuité	3 h	55,00 €	10.0 %	165,00 €
3.5	Prise RJ45 communication Prise RJ45 Grade 3 cat.6 FTP encastrée avec plaque de finition blanche, câble cat.6 FTP, gaine ICTA Ø20mm, boîte d'encastrement	1 u	65,00 €	10.0 %	65,00 €
3.6	Main d'œuvre prise RJ45 Passage du câble depuis le coffret de communication, pose et raccordement prise RJ45, test de continuité	1,5 h	55,00 €	10.0 %	82,50 €
4 SALLE DE BAIN / WC					
4.1	Installation conforme aux volumes de sécurité NF C 15-100 pour les pièces d'eau				
4.2	Circuit éclairage principal Câble 3x1,5mm², gaine ICTA Ø16mm, boîte DCL étanche IP44, interrupteur étanche IP44 avec plaque de finition blanche	1 u	110,00 €	10.0 %	110,00 €
4.3	Éclairage miroir/applique Point lumineux supplémentaire IP44, câble 3x1,5mm², boîte DCL étanche, raccordement sur même circuit	1 u	75,00 €	10.0 %	75,00 €
4.4	Main d'œuvre circuits éclairage Passage des câbles dans doublage placo et plafond, pose des boîtes DCL étanches et interrupteur, raccordements conformes volumes salle de bain	2,5 h	55,00 €	10.0 %	137,50 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
4.5	Prises de courant 16A avec obturateur 3 prises de courant 16A 2P+T avec obturateur, indice IP24 minimum, plaques blanches, câble 3x2,5mm², gaine ICTA Ø20mm, positionnement hors volumes 0, 1 et 2	3 u	52,00 €	10.0 %	156,00 €
4.6	Main d'œuvre prises de courant Passage des câbles dans doublage, pose des boîtes d'encastrement, installation et raccordement des prises conformément aux volumes de sécurité	2 h	55,00 €	10.0 %	110,00 €
4.7	Circuit spécialisé chauffe-eau ou sèche-serviettes Circuit dédié 20A, câble 3x2,5mm², gaine ICTA Ø20mm, sortie de câble étanche IP44, boîte de connexion, protection au tableau	1 u	135,00 €	10.0 %	135,00 €
4.8	Main d'œuvre circuit spécialisé Passage câble depuis tableau, pose sortie de câble, raccordement et protection dédiée au tableau	2 h	55,00 €	10.0 %	110,00 €
4.9	Liaison équipotentielle supplémentaire Liaison équipotentielle locale pour salle de bain : conducteur 2,5mm² vert/jaune, barrette de raccordement, connexions canalisation eau, huisseries métalliques si présentes	1 fft	95,00 €	10.0 %	95,00 €
4.10	Main d'œuvre liaison équipotentielle Pose de la liaison équipotentielle supplémentaire, raccordement des éléments conducteurs accessibles	1,5 h	55,00 €	10.0 %	82,50 €
5	CUISINE				
5.1	Circuit éclairage principal Câble 3x1,5mm², gaine ICTA Ø16mm, boîte DCL, interrupteur simple encastré avec plaque de finition blanche	1 u	95,00 €	10.0 %	95,00 €
5.2	Éclairage plan de travail Point lumineux supplémentaire pour plan de travail, câble 3x1,5mm², boîte DCL, interrupteur va-et-vient	1 u	105,00 €	10.0 %	105,00 €
5.3	Main d'œuvre circuits éclairage Passage des câbles dans doublage placo et plafond, pose boîtes DCL et interrupteurs, raccordements, tests	2,5 h	55,00 €	10.0 %	137,50 €
5.4	Prises de courant 16A circuit classique 6 prises de courant 16A 2P+T encastrées avec plaques blanches, câble 3x2,5mm², gaine ICTA Ø20mm, réparties dans la pièce dont 3 au-dessus du plan de travail	6 u	42,00 €	10.0 %	252,00 €
5.5	Main d'œuvre prises classiques Passage des câbles dans doublage, pose des boîtes d'encastrement, installation et raccordement des prises	3,5 h	55,00 €	10.0 %	192,50 €
5.6	Circuit spécialisé 20A pour four Circuit dédié 20A, câble 3x2,5mm², gaine ICTA Ø20mm, sortie de câble ou prise 20A, protection dédiée au tableau	1 u	125,00 €	10.0 %	125,00 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
5.7	Circuit spécialisé 20A pour lave-vaisselle Circuit dédié 20A, câble 3x2,5mm², gaine ICTA Ø20mm, prise 16A dédiée, protection au tableau	1 u	125,00 €	10.0 %	125,00 €
5.8	Circuit spécialisé 32A pour plaque de cuisson Circuit dédié 32A, câble 3x6mm², gaine ICTA Ø25mm, sortie de câble 32A, protection disjoncteur 32A au tableau	1 u	195,00 €	10.0 %	195,00 €
5.9	Circuit spécialisé 20A pour lave-linge Circuit dédié 20A, câble 3x2,5mm², gaine ICTA Ø20mm, prise 16A dédiée, protection au tableau	1 u	125,00 €	10.0 %	125,00 €
5.10	Main d'œuvre circuits spécialisés Passage des câbles depuis le tableau, pose des sorties de câbles et prises dédiées, raccordement et protections au tableau, tests	5 h	55,00 €	10.0 %	275,00 €
5.11	Prise RJ45 communication Prise RJ45 Grade 3 cat.6 FTP encastrée avec plaque blanche, câble cat.6 FTP, gaine ICTA Ø20mm	1 u	65,00 €	10.0 %	65,00 €
5.12	Main d'œuvre prise RJ45 Passage du câble depuis le coffret de communication, pose et raccordement prise RJ45	1,5 h	55,00 €	10.0 %	82,50 €
6 SÉJOUR / PIÈCE COMMUNE					
6.1	Circuit éclairage principal Câble 3x1,5mm², gaine ICTA Ø16mm, boîte DCL pour point lumineux central, interrupteur simple encastré avec plaque blanche	1 u	95,00 €	10.0 %	95,00 €
6.2	Main d'œuvre circuit éclairage Passage des câbles dans doublage placo et plafond, pose boîte DCL et interrupteur, raccordements	2 h	55,00 €	10.0 %	110,00 €
6.3	Prises de courant 16A 8 prises de courant 16A 2P+T encastrées avec plaques blanches, câble 3x2,5mm², gaine ICTA Ø20mm, réparties dans la pièce	8 u	42,00 €	10.0 %	336,00 €
6.4	Main d'œuvre prises de courant Passage des câbles dans doublage, pose des boîtes d'encastrement, installation et raccordement des prises	4,5 h	55,00 €	10.0 %	247,50 €
6.5	Prises RJ45 communication 2 prises RJ45 Grade 3 cat.6 FTP encastrées avec plaques blanches, câbles cat.6 FTP, gaine ICTA Ø20mm	2 u	65,00 €	10.0 %	130,00 €
6.6	Prise TV coaxiale Prise TV coaxiale encastrée avec plaque blanche, câble coaxial, gaine ICTA Ø20mm, raccordement au coffret de communication	1 u	75,00 €	10.0 %	75,00 €
6.7	Main d'œuvre prises communication Passage des câbles depuis le coffret de communication, pose et raccordement prises RJ45 et TV	3 h	55,00 €	10.0 %	165,00 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
7	DÉGAGEMENT / ENTRÉE / COULOIR				
7.1	Circuit éclairage avec va-et-vient Câble 3x1,5mm², gaine ICTA Ø16mm, boîte DCL, 2 interrupteurs va-et-vient encastrés avec plaques blanches	1 u	125,00 €	10.0 %	125,00 €
7.2	Main d'œuvre circuit éclairage Passage des câbles dans doublage et plafond, pose boîte DCL et interrupteurs va-et-vient, câblage et raccordements	2,5 h	55,00 €	10.0 %	137,50 €
7.3	Prises de courant 16A 2 prises de courant 16A 2P+T encastrées avec plaques blanches, câble 3x2,5mm², gaine ICTA Ø20mm	2 u	42,00 €	10.0 %	84,00 €
7.4	Main d'œuvre prises de courant Passage des câbles, pose des boîtes d'encastrement, installation et raccordement des prises	1,5 h	55,00 €	10.0 %	82,50 €
8	CONFORMITÉ, CONTRÔLE ET ATTESTATIONS				
8.1	Dossier technique et schémas Établissement des schémas électriques unifilaires et de position, carnets de câbles, étiquetage complet du tableau électrique, notices techniques	1 fft	180,00 €	10.0 %	180,00 €
8.2	Contrôle et tests de l'installation Tests complets de continuité, isolement, vérification des liaisons équipotentielles, mesure de résistance de terre, contrôle différentiels, essais de fonctionnement	1 fft	250,00 €	10.0 %	250,00 €
8.3	Attestation de conformité CONSUEL Constitution et dépôt du dossier CONSUEL, frais d'attestation de conformité obligatoire pour mise sous tension	1 u	180,00 €	10.0 %	180,00 €
9	NETTOYAGE ET GESTION DES DÉCHETS				
9.1	Nettoyage de fin de chantier Nettoyage quotidien du chantier pendant les travaux, aspiration des poussières, nettoyage final complet de l'appartement, enlèvement des emballages	1 fft	220,00 €	10.0 %	220,00 €
9.2	Évacuation des déchets électriques Tri sélectif et évacuation en déchetterie agréée des câbles, gaines, emballages, ancien matériel électrique si démontage, certificat de traçabilité des DEEE	1 fft	150,00 €	10.0 %	150,00 €

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Total net HT	7 391,00 €
TVA (10.0%)	739,10 €
Total TTC	8 130,10 €
Net à payer	8 130,10 €

Offre valable jusqu'au 02/01/2026

Bon pour accord et signature

Fait le :
À :